

靖边县行政审批服务局文件

靖政审批招发〔2024〕68号

靖边县行政审批服务局 关于靖边县 2024 年 1.38 万亩高标准农田建设 项目招标实施方案的批复

靖边县农业农村局：

你单位《关于申请靖边县2024年1.38万亩高标准农田建设项目招标实施方案批复的函》（靖政农函〔2024〕125号）及相关材料收悉。根据我局《关于靖边县2024年1.38万亩高标准农田建设项目可行性研究报告的批复》（靖政审批投发〔2024〕257号）、《关于靖边县2024年1.38万亩高标准农田建设项目初步设计（概算）的批复》（靖政审批投发〔2024〕260号）等文件，以及各项前期工作准备情况，经研究，同意你单

位所报招标实施方案，现就有关事项批复如下：

一、项目概况及拦标价

项目名称：靖边县 2024 年 1.38 万亩高标准农田建设项目；

建设地址：靖边县；

项目工期：120 日历天；

拦标价：38774382.52 元，资金来源为财政资金。

二、项目法人

项目法人：靖边县农业农村局；

法定代表人：李旭；

项目负责人：朱文凯。

三、招标范围及标段划分

招标范围：

N1 标段：项目建设地址位于红墩界镇联合村、席季滩村、尔德井村（朱掌沟村）、长胜村，黄蒿界镇高升村，高家沟便民中心王沙湾村、赵庄村，共 3 个镇 7 个行政村电力配套高压线及变压器，主要建设内容为联合村 100KVA 变压器 2 台，席季滩村 50KVA 变压器 1 台、80KVA 变压器 8 台、100KVA 变压器 2 台、10KV 架空输电线路 1637m，尔德井村（朱掌沟村）80KVA 变压器 1 台、100KVA 变压器 4 台、10KV 架空输电线路 621m，长胜村 50KVA 变压器 1 台、80KVA 变压器 7 台、10KV 架空输电线路 1758m。黄蒿界镇高升村 50KVA 变压器 3 台、10KV 架空输电线路 250m。高家沟便民中心王沙湾村 50KVA 变压器 1 台、

80KVA 变压器 1 台、100KVA 变压器 3 台、10KV 架空输电线路 635m，赵庄村 50KVA 变压器 2 台、100KVA 变压器 1 台、10KV 架空输电线路 2222。（具体以工程量清单和图纸为准）。拦标价：2952078.72 元。

N2 标段：项目建设地址位于杨桥畔镇大桥畔村，天赐湾镇乔沟湾村、银湾村，龙洲镇坪庄村、清水河村，张家畔镇新房滩村，新城便民中心高粱村，海则滩镇海则滩村，小河镇巨浪村，共 7 个镇 9 个行政村电力配套高压线及变压器。主要建设内容为杨桥畔镇大桥畔村 100KVA 变压器 2 台，160KVA 变压器 5 台。天赐湾镇乔沟湾村 100KVA 变压器 2 台、125KVA 变压器 1 台、10KV 架空输电线路 1496m，银湾村 80KVA 变压器 3 台。龙洲镇坪庄村 80KVA 变压器 1 台、100KVA 变压器 1 台、200KVA 变压器 1 台、10KV 架空输电线路 105m，清水河村 80KVA 变压器 1 台、100KVA 变压器 1 台、10KV 架空输电线路 105m，张家畔镇新房滩村无，新城便民中心高粱村 125KVA 变压器 1 台，海则滩镇海则滩村 50KVA 变压器 2 台、80KVA 变压器 1 台、100KVA 变压器 1 台、125KVA 变压器 2 台、10KV 架空输电线路 618m，小河镇巨浪村 100KVA 变压器 3 台、10KV 架空输电线路 66m。（具体以工程量清单和图纸为准）。拦标价：1997949.32 元。

N3 标段：项目建设地址位于红墩界镇联合村，建设规模 520 亩。主要建设内容为田块整治 103 亩，表土剥离还田 103 亩，深翻 520.3 亩，客土回覆 9 亩，商品有机肥 104t，新建井

台 2 座，埋设 $\phi 110$ PE100 埋地塑料管 0.60Mpa2166.2m、 $\phi 110$ PE100 埋地塑料管 1.0Mpa987m、出水栓 65 个、闸阀井 12 座、泄水井 9 座，安装 200QJ32m³/h-78m-11Kw 水泵/2 套、软启动柜/2 套、施肥系统 9 套，过滤系统 2 套，新修 3m 侧铺砖砸路 1826m，新修 4m 侧铺砖砸路 232m，0.38KV 低压线 1399m。（具体以工程量清单和图纸为准）。拦标价：1273167.03 元。

N4 标段：项目建设地址位于红墩界镇席季滩村，建设规模 1197 亩。主要建设内容为深翻 1196.86 亩，商品有机肥 239.4t，新建井台 5 座，埋设 $\phi 110$ PE100 埋地塑料管 0.60Mpa1393.4m， $\phi 110$ PE100 埋地塑料管 1.0Mpa616.4m，出水栓 24 个、闸阀井 3 座、泄水井 3 座，安装 200QJ32m³/h-65m-11Kw 水泵/5 套、软启动柜/5 套，施肥系统 8 套，过滤系统 5 套，新修 3m 侧铺砖砸路 235m，新修 4m 侧铺砖砸路 3707m，0.38KV 低压线 4302m。（具体以工程量清单和图纸为准）。拦标价：1930559.81 元。

N5 标段：项目建设地址位于红墩界镇尔德井村（朱掌沟村），建设规模 733 亩。主要建设内容为田块整治 43 亩，表土剥离还田 43 亩，深翻 732.98 亩，客土回覆 204 亩，商品有机肥 146.6t，新建井台 1 座、埋设 $\phi 110$ PE100 埋地塑料管 0.60Mpa9501.5m，出水栓 169 个、闸阀井 37 座、泄水井 16 座，安装 200QJ32m³/h-91m-13Kw 水泵/1 套、软启动柜/1 套、施肥系统 17 套，过滤系统 1 套，新修 3m 侧铺砖砸路 372m，0.38KV 低压线 3370m。（具体以工程量清单和图纸为准）。拦标价：

1507411.73 元。

N6 标段：项目建设地址位于红墩界镇长胜村，建设规模 1083 亩。主要建设内容为深翻 1082.91 亩，液体有机肥 86.6328t，新建井台 7 座，埋设 $\phi 110$ PE100 埋地塑料管 0.60Mpa12483.5m，出水栓 185 个、闸阀井 36 座、泄水井 24 座，安装 200QJ32m³/h-104m-15Kw 水泵/7 套、软启动柜/7 套，施肥系统 25 套，过滤系统 7 套，新修 3m 侧铺砖砸路 643m，新修 4m 侧铺砖砸路 2569m，0.38KV 低压线 4088m。（具体以工程量清单和图纸为准）。拦标价：2645854.71 元。

N7 标段：项目建设地址位于杨桥畔镇大桥畔村，建设规模 773 亩。主要建设内容为田块整治 239 亩，表土剥离还田 239 亩，深翻 773.38 亩，商品有机肥 154.6t，新建井台 19 座、埋设 $\phi 110$ PE100 埋地塑料管 0.60Mpa10344.6m、出水栓 159 个、闸阀井 28 座、泄水井 15 座，更换泵站 32m³/h-143m-22Kw 离心泵/1 套、安装 200QJ32m³/h-169m-25Kw 水泵/4 套、200QJ32m³/h-143m-22Kw 水泵/13 套、软启动柜/18 套、施肥过滤系统 18 套，新修 3m 侧铺砖砸路 303m，0.38KV 低压线 408m。（具体以工程量清单和图纸为准）。拦标价：1696222.82 元。

N8 标段：项目建设地址位于黄蒿界镇高升村，建设规模 1048 亩。主要建设内容为田块整治 430 亩，表土剥离还田 430 亩，深翻 1047.98 亩，商品有机肥 209.6t，新建井台 12 座、埋设 $\phi 110$ PE100 埋地塑料管 0.60Mpa15384.6m，出水栓 270 个、

闸阀井 38 座、泄水井 25 座、减压阀井 5 座，安装 200QJ32m³/h-104m-15Kw 水泵/5 套、200QJ32m³/h-91m-13Kw 水泵/2 套、200QJ32m³/h-130m-18.5Kw 水泵/1 套、200QJ32m³/h-156m-25Kw 水泵/5 套、软启动柜/12 套、施肥系统 22 套，过滤系统 13 套，新修 3m 侧铺砖砸路 1597m，新修 4m 侧铺砖砸路 1828m，0.38KV 低压线 13m。（具体以工程量清单和图纸为准）。拦标价：3615708.46 元。

N9 标段：项目建设地址位于高家沟便民中心王沙湾村，建设规模 697 亩。主要建设内容为深翻 697.06 亩，商品有机肥 139.4t，新建井台 7 座、埋设 ϕ 110 PE100 埋地塑料管 0.60Mpa9544.5m，出水栓 207 个、闸阀井 19 座、泄水井 11 座、减压阀井 1 座，安装 200QJ32m³/h-182m-30Kw 水泵/2 套、200QJ32m³/h-208m-37Kw 水泵/1 套、200QJ32m³/h-260m-45Kw 水泵/2 套、200QJ32m³/h-338m-55Kw 水泵/2 套、软启动柜/3 套、施肥系统 7 套，过滤系统 7 套，新修 3m 侧铺砖砸路 504m、新修 4m 侧铺砖砸路 754m，0.38KV 低压线 25m。（具体以工程量清单和图纸为准）。拦标价：1460160.24 元。

N10 标段：项目建设地址位于高家沟便民中心赵庄村，建设规模 832 亩。主要建设内容为田块整治 236 亩，表土剥离还田 236 亩，深翻 831.86 亩，商品有机肥 166.4t，新建井台 7 座、埋设 ϕ 110 PE100 埋地塑料管 0.60Mpa5586m， ϕ 110 PE100 埋地塑料管 1.0Mpa2945.3m，出水栓 101 个、闸阀井 18 座、泄

水井 5 座，安装 200QJ32-195/30Kw 水泵/2 套、200QJ32-234/37Kw 水泵/1 套、200QJ32-195/30Kw 水泵/4 套、软启动柜/7 套、施肥系统 7 套，过滤系统 7 套，新修 4m 侧铺砖砸路 742m，0.38KV 低压线 1026m。（具体以工程量清单和图纸为准）。拦标价：1732787.48 元。

N11 标段：项目建设地址位于海则滩镇海则滩村，建设规模 1002 亩。主要建设内容为田块整治 86 亩，表土剥离还田 86 亩，深翻 1001.74 亩，客土回覆 223 亩，商品有机肥 200.4t，新建井台 10 座、埋设 $\phi 110$ PE100 埋地塑料管 0.60Mpa5645.9m，出水栓 86 个、闸阀井 14 座、泄水井 14 座，安装 200QJ32m³/h-117m-18.5Kw 水泵/10 套、软启动柜/10 套、施肥系统 20 套，过滤系统 10 套，新修 3m 侧铺砖砸路 1113m，新修 4m 侧铺砖砸路 822m。（具体以工程量清单和图纸为准）。拦标价：2251434.19 元。

N12 标段：项目建设地址位于天赐湾镇乔沟湾村，建设规模 793 亩。主要建设内容为深翻 793.09 亩，商品有机肥 158.6t，新建井台 1 座、装配式蓄水池（500m³）1 座，埋设 $\phi 110$ PE100 埋地塑料管 0.60Mpa8918m，出水栓 112 个、闸阀井 12 座、泄水井 6 座，安装 200QJ25m³/h-320m-37Kw 水泵/1 套、软启动柜/1 套，施肥系统 4 套，过滤系统 1 套，新修 4m 侧铺砖砸路 1904m，0.38KV 低压线 1291m。（具体以工程量清单和图纸为准）。拦标价：1801358.04 元。

N13 标段：项目建设地址位于天赐湾镇银湾村，建设规模 778 亩。主要建设内容为田块整治 100 亩，表土剥离还田 100 亩，深翻 777.65 亩，商品有机肥 155.6t，新建井台 5 座、装配式蓄水池（500m³）1 座，埋设 $\phi 110$ PE100 埋地塑料管 0.60Mpa11143.7m、出水栓 155 个、闸阀井 19 座、泄水井 7 座，安装 200QJ25m³/h-320m-37Kw 水泵/5 套、50m³/h-44m/7.7Kw 增压泵/1 套、软启动柜/5 套、施肥系统 6 套，过滤系统 5 套，新修 4m 侧铺砖砸路 567m。（具体以工程量清单和图纸为准）。拦标价：1771225.44 元。

N14 标段：项目建设地址位于龙洲镇坪庄村，建设规模 1335 亩。主要建设内容为深翻 1334.87 亩，液体有机肥 106.8t，浮筒泵站 3 座，新建井台 2 座、装配式蓄水池（500m³）1 座，埋设 $\phi 110$ PE100 埋地塑料管 0.60Mpa8450.4m、 $\phi 110$ PE100 埋地塑料管 1.0Mpa10318.4m、 $\phi 160$ PE100 埋地塑料管 1.0Mpa780m，出水栓 188 个、闸阀井 37 座、泄水井 8 座，安装泵站 50m³/h-155m-45kw 离心泵/2 套、44.5m³/h-100m-30kw 离心泵/2 套，50m³/h-250m-65kw 离心泵/1 套，100m³/h-150m-90kw 离心泵/1 套，安装 200QJ32-195/30Kw 水泵/2 套、软启动柜/3 套、变频柜/6 套、安装 50m³/h-65m-15kw 增压泵/1 套，施肥系统 7 套，过滤系统 8 套，新修 3m 侧铺砖砸路 1125m，新修 4m 侧铺砖砸路 3554m，0.38KV 低压线 709m。（具体以工程量清单和图纸为准）。拦标价：4209711.18 元。

N15 标段：项目建设地址位于龙洲镇清水河村，建设规模 1335 亩。主要建设内容为深翻 742.83 亩，商品有机肥 148.6t，新建井台 2 座、装配式蓄水池（500m³）2 座，埋设 ϕ 110 PE100 埋地塑料管 0.60Mpa5476.8m、 ϕ 110 PE100 埋地塑料管 1.0Mpa4523.4m，出水栓 150 个、闸阀井 12 座、泄水井 7 座，安装 200QJ25m³/h-320-37Kw 水泵/1 套、200QJ20m³/h-338m-37kw 水泵/1 套、200QJ20m³/h-351m-37kw 水泵/1 套，200QJ25m³/h-360m-45Kw 水泵/1 套，40m³/h-18m-7.5kw 增压泵/1 套，50m³/h-30m-7.5kw 增压泵/1 套，软启动柜/6 套，施肥系统 5 套，过滤系统 4 套，0.38KV 低压线 216m。（具体以工程量清单和图纸为准）。拦标价：1722529.01 元。

N16 标段：项目建设地址位于张家畔镇新房滩村，建设规模 643 亩。主要建设内容为深翻 642.9 亩，液体有机肥 51.4t，新建井台 15 座、埋设 ϕ 110 PE100 埋地塑料管 0.60Mpa3899.7m、出水栓 57 个、闸阀井 20 座、泄水井 19 座，安装 200QJ32-52/7.5Kw 水泵/11 套、200QJ20-54/5.5Kw 水泵/2 套、200QJ20-67/7.5Kw 水泵/2 套、软启动柜/15 套、施肥系统 17 套，过滤系统 15 套，新修 4m 侧铺砖路 1210m。（具体以工程量清单和图纸为准）。拦标价：1305237.17 元。

N17 标段：项目建设地址位于小河镇巨浪村，建设规模 1004 亩。主要建设内容为深翻 1003.59 亩，液体有机肥 80.3t，浮筒泵站 1 座，新建井台 6 座、装配式蓄水池（200m³）1 座、

安装泵站 50m³/h-155m-45Kw 离心泵/1 套、埋设 ϕ 110 PE100 埋地塑料管 0.60Mpa7550.6m, ϕ 110 PE100 埋地塑料管

1.0Mpa4812.2m, 出水栓 119 个、闸阀井 22 座、泄水井 14 座、安装 200QJ32-195/30Kw 水泵/2 套、200QJ32-156/25Kw 水泵/1 套、200QJ32-221/37Kw 水泵/2 套、200QJ32-247/45Kw 水泵/1 套、40m³/h-40m/7.5Kw 增压泵/1 套、变频柜/1 套, 软启动柜/6 套、施肥系统 7 套, 过滤系统 8 套, 新修 4m 侧铺砖砸路 2069m。
(具体以工程量清单和图纸为准)。拦标价: 2406160.60 元。

N18 标段: 项目建设地址位于新城便民中心高粱村, 建设规模 763 亩。主要建设内容为田块整治 527 亩, 表土剥离还田 527 亩、深翻 762.88 亩、商品有机肥 152.6t, 浮筒泵站 1 座、新建井台 1 座、装配式蓄水池 (200m³) 1 座、埋设 ϕ 110 PE100 埋地塑料管 0.60Mpa3788.4m、 ϕ 110 PE100 埋地塑料管 1.0Mpa4652.6m、出水栓 78 个、闸阀井 14 座、泄水井 28 座、减压阀井 6 座, 安装 200QJ32-195/30Kw 水泵/1 套、25m³/h-20m/3Kw 增压泵/1 套、软启动柜/2 套、施肥系统 8 套、过滤系统 1 套。(具体以工程量清单和图纸为准)。拦标价: 2494826.57 元。

标段划分: 共设 18 个标段。

四、招标方式

公开招标。

五、招标组织形式

委托具有相应资格的招标代理公司。

六、招标公告发布

在《陕西省公共资源交易中心网》《陕西采购与招标网》《靖边县人民政府网》发布公告，公告期不少于 5 日。

七、招标文件编制

由招标人按照国家有关法律、法规规定要求进行编制，招标文件的发出至提交投标文件截止不得少于法定时间。

八、资质及资审

1、N1-N2 标段投标人资格条件：投标人须具备独立企业法人资格，具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上资质；项目负责人要求必须具备机电工程专业二级注册建造师及以上执业资格，且具备有效安全生产许可证。

2、N3-N18 标段投标人资格条件：投标人须具备独立企业法人资格，具有建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包三级及以上资质；项目负责人要求必须具备水利水电工程专业二级注册建造师及以上执业资格，且具备有效安全生产许可证。

资审：该项目采用资格后审。

九、投标保证金

投标人在投标时，必须按有关规定提交信用记录报告，并按有关规定缴纳投标保证金。也可根据榆林市人民政府办公室印发的《关于支持民营企业积极参与国有资金投资工程建设项

目确保国有民营企业一视同仁公平竞争的若干措施》的通知（榆政办函〔2022〕40号）规定，以“投标信用承诺书”代替投标保证金。

十、评标委员会

评标委员会由招标人负责组建，其成员由专家评委和招标人代表组成，人数为5人（含5人）以上奇数，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家评委从专家库中随机抽取产生，评标委员会主任由评标委员会选举产生。

十一、评标办法

评标办法按照国家有关法律、法规规定执行，并在招标文件中载明。

十二、监督

本次招标活动在榆林市公共资源交易中心（榆林市民大厦）进行。按有关规定由靖边县发展改革和科技局依法监督。



抄送：县纪委监委、检察院、发改科技、财政、审计、统计局。

靖边县行政审批服务局

2024年9月6日印发

共印5份