

# 靖边县行政审批服务局文件

靖政审批招发〔2024〕81号

## 靖边县行政审批服务局 关于靖边县 2024 年 5.41 万亩高标准农田建设 项目招标实施方案的批复

靖边县农业农村局：

你单位《关于申请靖边县2024年5.41万亩高标准农田建设项目招标实施方案批复的函》（靖政农函〔2024〕726号）及相关材料收悉。根据我局《关于靖边县2024年5.41万亩高标准农田建设项目可行性研究报告的批复》（靖政审批投发〔2024〕308号）、榆林市农业农村局 榆林市发展和改革委员会《关于靖边县2024年中央预算内高标准农田建设项目初步设计的批复》（榆政农发〔2024〕242号）等文件，以及各项

前期工作准备情况，经研究，同意你单位所报招标实施方案，现就有关事项批复如下：

### 一、项目概况及拦标价

项目名称：靖边县 2024 年 5.41 万亩高标准农田建设项目；

建设地址：靖边县；

项目工期：120 日历天；

拦标价：本次招标先以概算价 137878200.00 元发布招标公告，最终以县财政部门审定价作为最高投标限价。

### 二、项目法人

项目法人：靖边县农业农村局；

法定代表人：李旭；

项目负责人：朱文凯。

### 三、招标范围及标段划分

招标范围：项目区总建设规模 54100 亩，主要涉及田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程及其他工程，本次招标共划分 8 个标段，其中：

N1 标段：东坑镇四十里铺村：50KVA 变压器 8 台、80KVA 变压器 11 台、100KVA 变压器 3 台、10KV 输电线路架 1.003km、新建 380V 地埋低压线路 6526m 及管沟开挖和回填。东坑镇东胜村：50KVA 变压器 4 台、80KVA 变压器 5 台、100KVA 变压器 1 台、10KV 输电线路架设 0.532km、新建 380V 地埋低压线路

4162m 及管沟开挖和回填。东坑镇宋渠村：50KVA 变压器 17 台、80KVA 变压器 5 台、100KVA 变压器 2 台、10KV 输电线路架设 3.482km，新建 380V 地埋低压线路 439m、380v 低压输电线路架设(铜芯)1.871km 及管沟开挖和回填。东坑镇伊当湾村：80KVA 变压器 2 台、160KVA 变压器 1 台、10KV 输电线路架设 0.187km、新建 380V 地埋低压线路 585m 及管沟开挖和回填。杨米润镇杨米润村：50KVA 变压器 7 台、100KVA 变压器 1 台、10KV 输电线路架设 0.607km、新建 380V 地埋低压线路 843m 及管沟开挖和回填。杨米润镇王梁村：50KVA 变压器 4 台、80KVA 变压器 1 台、100KVA 变压器 2 台、10KV 输电线路架设 0.674km、新建 380V 地埋低压线路 537m 及管沟开挖和回填。杨米润镇关草涧村：80KVA 变压器 1 台、10KV 输电线路架设 0.504km、新建 380V 地埋低压线路 13m 及管沟开挖和回填。新城便民中心新城村：50KVA 变压器 2 台、10KV 输电线路架设 0.686km、新建 380V 地埋低压线路 269m 及管沟开挖和回填。新城便民中心黑龙沟村：50KVA 变压器 2 台、新建 380V 地埋低压线路 361m 及管沟开挖和回填。（具体以工程量清单和图纸为准）

概算投资：8961900.00 元（最终以县财政部门审定价作为最高投标限价）

N2 标段：宁条梁镇庙畔村：50KVA 变压器 6 台、100KVA 变压器 2 台、10KV 输电线路架设 0.527km、新建 380V 地埋低压线路 10593m 及管沟开挖和回填。宁条梁镇西园则村：50KVA 变



器 1 台、100KVA 变压器 1 台、160KVA 变压器 3 台、10KV 输电线路架设 1.407km、新建 380V 地埋低压线路 3091m 及管沟开挖和回填。宁条梁镇大滩村：50KVA 变压器 1 台、100KVA 变压器 1 台、160KVA 变压器 1 台、160KVA 变压器 1 台、10KV 输电线路架设 1.359km、新建 380V 地埋低压线路 1095m 及管沟开挖和回填。红墩界镇席季滩村：80KVA 变压器 8 台、100KVA 变压器 9 台、10KV 输电线路架设 2.363km、新建 380V 地埋低压线路 6195m 及管沟开挖和回填。红墩界镇尔德井村：50KVA 变压器 4 台、100KVA 变压器 2 台、10KV 输电线路架设 1.242km、新建 380V 地埋低压线路 6440m 及管沟开挖和回填。红墩界镇朱掌沟村：50KVA 变压器 1 台、10KV 输电线路架设 0.57km、新建 380V 地埋低压线路 1993m 及管沟开挖和回填。黄蒿界镇高升村：50KVA 变压器 2 台、80KVA 变压器 2 台、100KVA 变压器 2 台、10KV 输电线路架设 0.415km、新建 380V 地埋低压线路 257m 及管沟开挖和回填。黄蒿界镇贺阳畔村：50KVA 变压器 1 台、100KVA 变压器 1 台、新建 380V 地埋低压线路 932m 及管沟开挖和回填。（具体以工程量清单和图纸为准）

概算投资：9300500.00 元（最终以县财政部门审定价作为最高投标限价）

N3 标段：东坑镇四十里铺村（5077 亩）新建砼井台 53 座，施肥罐（300L）53 座，PE100  $\phi$  110 管（0.6Mpa）857m、 $\phi$  90 辅管 50770m、 $\phi$  16 滴灌带 4061600m、树脂闸阀井 3 座，树脂

泄水井 1 座， 3m 侧铺砖砸路 9457m、4m 侧铺砖砸路 582m、土壤深翻 338.4667h m<sup>2</sup>、液体有机肥（黄腐酸≥100g/L、氮磷钾≥60g/L）406.2t，水泵及电机 53 套、启动柜 53 套、玻璃钢井房 53 套，施肥过滤系统 53 套。东坑镇东胜村（10018 亩）新建砼井台 2 座，施肥罐（300L）123 座，砼预制井房 123 座，PE100  $\phi$  110 管（0.6Mpa）1715m、 $\phi$  90 辅管 100180m、 $\phi$  16 滴灌带 8014400m、树脂闸阀井 9 座，树脂泄水井 6 座，3m 侧铺砖砸路 10646m、4m 侧铺砖砸路 2502m、土壤深翻 667.8667h m<sup>2</sup>、液体有机肥（黄腐酸≥100g/L、氮磷钾≥60g/L）801.4t，水泵及电机 123 套、启动柜 123 套、玻璃钢井房 123 套，施肥过滤系统 123 套。东坑镇宋渠村（5272 亩）新建砼井台 52 座，施肥罐（300L）52 座， $\phi$  90 辅管 52720m、 $\phi$  16 滴灌带 4217600m、3m 侧铺砖砸路 8987m、4m 侧铺砖砸路 686m、4m 砼路 2594m，土壤深翻 351.4667h m<sup>2</sup>、增施有机肥（3t/hm<sup>2</sup>）1054.4t，水泵及电机 52 套、启动柜 52 套、玻璃钢井房 52 套，施肥过滤系统 52 套。东坑镇伊当湾村（5452 亩）PE100  $\phi$  110 管（1.0Mpa）315m、 $\phi$  90 辅管 54520m、 $\phi$  16 滴灌带 4361600m、3m 侧铺砖砸路 15437m、4m 侧铺砖砸路 1438m、5m 砼路 4148m，土壤深翻 363.4667h m<sup>2</sup>、液体有机肥（黄腐酸≥100g/L、氮磷钾≥60g/L）436.2t。（具体以工程量清单和图纸为准）

概算投资：45449300.00 元（最终以县财政部门审定价作为最高投标限价）

N4 标段：宁条梁镇庙畔村（5588 亩）新建砼井台 56 座，施肥罐（300L）56 座，PE100  $\phi$  90 管（0.6Mpa）31004m、PE100  $\phi$  110 管（1.0Mpa）16466m、 $\phi$  90 辅管 55880m、 $\phi$  16 滴灌带 4470400m、出水桩（含球阀、PE 三通等）609 套、树脂闸阀井 126 座，树脂泄水井 102 座，3m 侧铺砖砸路 6075m、土壤深翻 372.5333h m<sup>2</sup>、增施有机肥（3t/hm<sup>2</sup>）1117.6t，水泵及电机 56 套、启动柜 56 套、玻璃钢井房 56 套，施肥过滤系统 56 套。宁条梁镇西园则村（1550 亩）耕作田块修筑工程 1336 亩，耕作层地力保持工程 103.36 亩，新建砼井台 12 座，农用机井（智能水肥一体化）1 套，PE100  $\phi$  90 管（0.6Mpa）12204m、PE100  $\phi$  110 管（1.0Mpa）6336m、 $\phi$  90 辅管 15500m、 $\phi$  16 滴灌带 1240000m、树脂闸阀井 12 座，树脂泄水井 22 座，减压阀井 7 座，3m 侧铺砖砸路 1794m、4m 砼路 1138m，土壤深翻 103.36h m<sup>2</sup>、增施有机肥（3t/hm<sup>2</sup>）310t，水泵及电机 12 套。宁条梁镇大滩村（1907 亩）耕作田块修筑工程 276 亩，耕作层地力保持工程 276 亩，砼预制井房 5 座，新建砼井台 14 座，PE100  $\phi$  110 管（0.6Mpa）3053m、PE100  $\phi$  110 管（1.0Mpa）11603m、 $\phi$  90 辅管 19070m、 $\phi$  16 滴灌带 1525600m、树脂闸阀井 31 座，减压阀井 7 座，树脂泄水井 37 座，3m 侧铺砖砸路 2544m、4m 侧铺砖砸路 4715m，排水渠 252m、土壤深翻 127.1333h m<sup>2</sup>、增施有机肥（3t/hm<sup>2</sup>）381t，水泵及电机 14 套、启动柜 9 套、玻璃钢井房 9 套，施肥过滤系统 9 套。（具体以工程量清单和图



纸为准)

概算投资: 28158300.00 元 (最终以县财政部门审定价作为最高投标限价)

N5 标段: 红墩界镇席季滩村 (1599 亩) 新建砼井台 16 座, 砼预制井房 2 座, 施肥罐 (300L) 16 座, PE100  $\phi$  90 管 (0.6Mpa) 984m、PE100  $\phi$  110 管 (0.6Mpa) 4106m、PE100  $\phi$  110 管 (1.0Mpa) 2810m、出水桩 (含球阀、PE 三通等) 132 套, 树脂闸阀井 28 座, 树脂泄水井 17 座, 3m 侧铺砖砸路 2237m、4m 侧铺砖砸路 1862m, 土壤深翻 106.6h m<sup>2</sup>、增施有机肥 (3t/hm<sup>2</sup>) 319.8t, 启动柜 16 套、玻璃钢井房 16 套, 施肥过滤系统 16 套。红墩界镇尔德井村 (762 亩) 新建砼井台 3 座, 砼预制井房 40 座, 施肥罐 (300L) 3 座, PE100  $\phi$  90 管 (0.6Mpa) 2897m、PE100  $\phi$  110 管 (0.6Mpa) 9386m、出水桩 (含球阀、PE 三通等) 248 套, 树脂闸阀井 35 座, 树脂泄水井 39 座, 减压阀井 1 座, 3m 侧铺砖砸路 562m、土壤深翻 50.8h m<sup>2</sup>、增施有机肥 (3t/hm<sup>2</sup>) 152.4t, 水泵及电机 3 套、管道增压泵 1 套、启动柜 4 套、玻璃钢井房 3 套, 施肥过滤系统 3 套。红墩界镇朱掌沟村 (507 亩) 耕作田块修筑工程 365 亩, 耕作层地力保持工程 365 亩, 砼预制井房 4 座, 新建砼井台 5 座, PE100  $\phi$  90 管 (0.6Mpa) 3095m、PE100  $\phi$  110 管 (0.6Mpa) 4518m、出水桩 (含球阀、PE 三通等) 127 套, 树脂闸阀井 24 座, 减压阀井 1 座, 树脂泄水井 11 座, 土壤深翻 33.8h m<sup>2</sup>、增

施有机肥（3t/hm<sup>2</sup>）101.4t，水泵及电机5套、启动柜5套、玻璃钢井房5套，施肥过滤系统5套、施肥罐（300L）5座。  
（具体以工程量清单和图纸为准）

概算投资：6579900.00元（最终以县财政部门审定价作为最高投标限价）

N6标段：黄蒿界镇高升村（1289亩）耕作田块修筑工程294亩，耕作层地力保持工程294亩，新建砼井台26座，PE100 φ90管（0.6Mpa）2107m、PE100 φ110管（0.6Mpa）7072m、PE100 φ110管（1.0Mpa）4727m、出水桩（含球阀、PE三通等）181套，树脂闸阀井55座，树脂泄水井28座，3m侧铺砖砸路2259m、土壤深翻85.948h m<sup>2</sup>、增施有机肥（3t/hm<sup>2</sup>）257.8t，水泵及电机26套、启动柜26套、玻璃钢井房26套，施肥过滤系统26套、施肥罐（300L）26座。黄蒿界镇贺阳畔村（6094亩）。耕作田块修筑工程270亩，耕作层地力保持工程270亩，新建砼井台109座，PE100 φ90管（0.6Mpa）11671m、PE100 φ110管（1.0Mpa）20888m、出水桩（含球阀、PE三通等）538套，树脂闸阀井300座，树脂泄水井115座，减压阀井1座，3m侧铺砖砸路20937m、4m侧铺砖砸路1438，土壤深翻406,2913h m<sup>2</sup>、增施有机肥（3t/hm<sup>2</sup>）1218.8t，水泵及电机109套、管道增压泵1套、启动柜110套、玻璃钢井房109套，施肥过滤系统109套、施肥罐（300L）109座。（具体以工程量清单和图纸为准）



概算投资：18283700.00 元（最终以县财政部门审定价作为最高投标限价）

N7 标段：杨米涧镇杨米涧村（3142 亩）新建砼井台 15 座，装配式蓄水池（200m<sup>3</sup>）1 座，施肥罐（300L）15 座，PE100  $\phi$  110 管（1.0Mpa）11668m、出水桩（含球阀、PE 三通等）152 套、树脂闸阀井 35 座，树脂泄水井 12 座，减压阀井 3 座，3m 侧铺砖砸路 1147m、4m 侧铺砖砸路 1509m，土壤深翻 209.44h m<sup>2</sup>、增施有机肥（3t/hm<sup>2</sup>）628.4t，水泵及电机 15 套、管道增压泵 1 套、启动柜 16 套、玻璃钢井房 15 套，施肥过滤系统 16 套。杨米涧镇关草涧村（1277 亩）耕作田块修筑工程（土方推移（运距 20 米）16064.4m<sup>3</sup>，土方推移（运距 40 米）40161m<sup>3</sup>，土方推移（运距 60 米）24096.6m<sup>3</sup>，土田坎修筑 3309m<sup>3</sup>，田埂修筑 756m<sup>3</sup>），耕作层地力保持工程（表土剥离（20cm）32396m<sup>3</sup>，表土还田 32396m<sup>3</sup>），新建砼井台 9 座，砼预制井房 6 座，PE100  $\phi$  110 管（1.0Mpa）14539m、出水桩（含球阀、PE 三通等）157 套，树脂闸阀井 44 座，树脂泄水井 17 座，减压阀井 14 座，4m 侧铺砖砸路 1526m，土壤深翻 85.116h m<sup>2</sup>、增施有机肥（3t/hm<sup>2</sup>）255.4t，水泵及电机 9 套、启动柜 9 套、玻璃钢井房 9 套，施肥过滤系统 9 套、施肥罐（300L）9 座。杨米涧镇王梁村（3529 亩）耕作田块修筑工程（土方推移（运距 20 米）86295m<sup>3</sup>，土方推移（运距 40 米）215737.5m<sup>3</sup>，土方推移（运距 60 米）129442.5m<sup>3</sup>，土田坎修筑 14625m<sup>3</sup>，田埂修筑 2080m

3)，耕作层地力保持工程（表土剥离（20cm）176620m<sup>3</sup>，表土还田 176620m<sup>3</sup>），维修机井 1 眼，新建砼井台 18 座，PE100 φ 110 管（1.0Mpa）36567m、出水桩（含球阀、PE 三通等）462 套，树脂闸阀井 121 座，树脂泄水井 47 座，减压阀井 35 座，3m 侧铺砖砸路 408m、4m 侧铺砖砸路 3415m，土壤深翻 235.2493h m<sup>2</sup>、增施有机肥（3t/hm<sup>2</sup>）705.8t，水泵及电机 18 套、启动柜 18 套、玻璃钢井房 18 套，施肥过滤系统 18 套、施肥罐（300L）18 座。（具体以工程量清单和图纸为准）

概算投资：17056000.00 元（最终以县财政部门审定价作为最高投标限价）

N8 标段：新城便民中心新城村（731 亩）新建砼井台 6 座，装配式蓄水池（200m<sup>3</sup>）1 座，砼预制井房 1 座，施肥罐（300L）6 座，PE100 φ 90 管（0.6Mpa）4213m、PE100 φ 110 管（1.0Mpa）4745m、出水桩（含球阀、PE 三通等）134 套、树脂闸阀井 22 座，树脂泄水井 20 座，减压阀井 3 座，4m 砼路 757m，土壤深翻 48.7013h m<sup>2</sup>、增施有机肥（3t/hm<sup>2</sup>）146.2t，水泵及电机 6 套、管道增压泵 2 套、启动柜 6 套、玻璃钢井房 6 套，施肥过滤系统 6 套。新城便民中心黑龙沟（764 亩）耕作田块修筑工程（土方推移（运距 20 米）5299.6m<sup>3</sup>，土方推移（运距 40 米）13249m<sup>3</sup>，土方推移（运距 60 米）7949.4m<sup>3</sup>，土田坎修筑 569m<sup>3</sup>，田埂修筑 172m<sup>3</sup>），耕作层地力保持工程（表土剥离（20cm）3740m<sup>3</sup>，表土还田 3740m<sup>3</sup>），新建砼井台 3 座，

装配式蓄水池（500m<sup>3</sup>）3座、PE100 φ110管（0.6Mpa）4920m、PE100 φ110管（1.0Mpa）5062m、出水桩（含球阀、PE三通等）140套，树脂闸阀井17座，树脂泄水井21座，减压阀井32座，土壤深翻50.9627hm<sup>2</sup>、增施有机肥（3t/hm<sup>2</sup>）152.8t，水泵及电机3套、管道增压泵3套、启动柜6套、玻璃钢井房3套，施肥过滤系统3套、施肥罐（300L）3座。（具体以工程量清单和图纸为准）

概算投资：4088700.00元（最终以县财政部门审定价作为最高投标限价）

#### **四、招标方式**

公开招标。

#### **五、招标组织形式**

委托具有相应资格的招标代理公司。

#### **六、招标公告发布**

在《陕西省公共资源交易中心网》《陕西采购与招标网》《靖边县人民政府网》发布公告，公告期不少于5日。

#### **七、招标文件编制**

由招标人按照国家有关法律、法规规定要求进行编制，招标文件的发出至提交投标文件截止不得少于法定时间。

#### **八、资质及资审**

资质：1. N1-N2标段投标人须具备独立企业法人资格，具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上资



质。项目负责人要求必须具备机电工程专业二级注册建造师及以上执业资格，且具备有效安全生产许可证。

2. N3-N8 标段投标人资格条件：投标人须具备独立企业法人资格，具有建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包三级及以上资质。项目负责人要求必须具备水利水电工程专业二级注册建造师及以上执业资格，且具备有效安全生产许可证。

资审：该项目采用资格后审。

## 九、投标保证金

投标人在投标时，必须按有关规定提交信用记录报告，并按有关规定缴纳投标保证金。也可根据榆林市人民政府办公室印发的《关于支持民营企业积极参与国有资金投资工程建设项目确保国有民营企业一视同仁公平竞争的若干措施》的通知（榆政办函〔2022〕40号）规定，以“投标信用承诺书”代替投标保证金。

## 十、评标委员会

评标委员会由招标人负责组建，其成员由专家评委和招标人代表组成，人数为5人（含5人）以上奇数，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家评委从专家库中随机抽取产生，评标委员会主任由评标委员会选举产生。

## 十一、评标办法

评标办法按照国家有关法律、法规规定执行，并在招标文

件中载明。

十二、监督

本次招标活动在榆林市公共资源交易中心（榆林市民大厦）进行。按有关规定由靖边县发展改革和科技局依法监督。



抄送：县纪委监委，检察院，发改科技、财政、审计、统计局。

靖边县行政审批服务局

2024 年 11 月 22 日印发

共印 10 份

